

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

kosztorys nakładczy

Roboty remontowe

Obiekt	Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku
Rodzaj robót	Remont sali gimnastycznej polega na odmalowaniu ścian i sufitu. Wymianie drewnianych drabinek gimnastycznych o wys. 2,2m i 2,4m. Wymianie kratki wentylacyjnych oraz wymianie dwóch wentylatorów elektrycznych naściennych. Przemalowane zostaną również grzejniki i gałazki co. Wymianie podlegają siatkochronne na oknach w sali gimnastycznej. Złożono wymianę części tynków w poziomie cokołów oraz w obrębie drzwi.
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	Roboty malarskie
Zamawiający	Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk
Biuro kosztorysowe	>> KRISBUD Krzysztof Kisiel<< ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk
Poziom cen	eurocenbud I kwartał 2019r.
Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0,00%

Przedmiar

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY MALARSKIE				
1	Kalkulacja indywidualna	demontaż i montaż nowych drabinek gimnastycznych- (drabinki podwójne) 2,2m-2szt i h=2,4m - 4szt.	kpl	6
2	Kalkulacja indywidualna	demontaż starej siatki ochronnej i montaż nowej siatki o oczkach 4,5cmx4,5cm 14*2,3*2	m2	64,4
			razem	m2 64,4
3	Kalkulacja indywidualna	demontaż i montaż obudów na grzejniki	kpl	11
4	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu-przyjęto 7,5m ² w różnych miejscach na sali głównie w poziomie cokołu i drzwi wejściowych	m2	7,5
5	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach- wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt	4
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ² Ściany (17,96+8,97)*2*4,98-1,49*2,21*12-2,18*1,54 Sufity 17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2)	m2	225,351
			m2	187,129
			razem	m2 412,48
7	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Ściany (17,96+8,97)*2*4,98-1,49*2,21*12-2,18*1,54 Sufity 17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2)	m2	225,351
			m2	187,129
			razem	m2 412,48
8	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufity 17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2)	m2	187,129
			razem	m2 187,129
9	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany (17,96+8,97)*2*4,98-1,49*2,21*12-2,18*1,54	m2	225,351
			razem	m2 225,351
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Sufity 17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2)	m2	187,129
			razem	m2 187,129
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Ściany (17,96+8,97)*2*2,91-1,49*2,21*12	m2	117,218
			razem	m2 117,218
12	KNNR 3r00 1004/02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych na ścianach-lamperia Ściany (17,96+8,97)*2*2,07--2,18*1,54	m2	114,847
			razem	m2 114,847
13	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 11*0,87*0,55	m2	5,264
			razem	m2 5,264
14	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 11*0,96*2+11	m	32,12
			razem	m 32,12
15	KNNR 5 0410/02	Demontaż i Montaż nowych wentylatorów ściennych fi 200 wraz z ich podłączeniem - analogia	szt	2
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż nowych brudników w lokalizacji ławek - płyta MDF kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	mb	9,9
17	KNR K-58 0101/11	Zabezpieczenie stolarki folią malarską przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX 1,49*2,21*12+2,18*1,54	m2	42,872
			razem	m2 42,872

Przedmiar

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR-W 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	187,129
19	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	187,129

Kosztorys

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY MALARSKIE				0,00
1	Kalkulacja indywidualna	demontaż i montaż nowych drabinek gimnastycznych- (drabinki podwójne) 2,2m-2szt i h=2,4m - 4szt.	kpl	6	0,00	0,00
2	Kalkulacja indywidualna	demontaż starej siatki ochronnej i montaż nowej siatki o oczkach 4,5cmx4,5cm $14*2,3*2 = 64,4$	m2	64,4	0,00	0,00
3	Kalkulacja indywidualna	demontaż i montaż obudów na grzejniki	kpl	11	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu-przyjęto 7,5m2 w różnych miejscach na sali głównie w poziomie cokołu i drzwi wejściowych	m2	7,5	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach- wymiana kratki wentylacyjnych w stropie	szt	4	0,00	0,00
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Ściany $(17,96+8,97)*2*4,98-1,49*2,21*12-2,18*1,54 = 225,351$ Sufity $17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2) = 187,129$	m2	412,48	0,00	0,00
7	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku Ściany $(17,96+8,97)*2*4,98-1,49*2,21*12-2,18*1,54 = 225,351$ Sufity $17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2) = 187,129$	m2	412,48	0,00	0,00
8	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych Sufity $17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2) = 187,129$	m2	187,129	0,00	0,00
9	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych Ściany $(17,96+8,97)*2*4,98-1,49*2,21*12-2,18*1,54 = 225,351$	m2	225,351	0,00	0,00
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Sufity $17,96*8,97+0,15*(17,96*2+8,6*8*2) = 187,129$	m2	187,129	0,00	0,00
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Ściany $(17,96+8,97)*2*2,91-1,49*2,21*12 = 117,218$	m2	117,218	0,00	0,00
12	KNNR 3r00 1004/02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, bez szpachlowania, starych tynków wewnętrznych na ścianach-lamperia Ściany $(17,96+8,97)*2*2,07--2,18*1,54 = 114,847$	m2	114,847	0,00	0,00
13	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych $11*0,87*0,55 = 5,264$	m2	5,264	0,00	0,00
14	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm $11*0,96*2+11 = 32,12$	m	32,12	0,00	0,00
15	KNNR 5 0410/02	Demontaż i Montaż nowych wentylatorów ściennych fi 200 wraz z ich podłączeniem - analogia	szt	2	0,00	0,00
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż nowych brudników w lokalizacji ławek - płyta MDF kolor do uzgodnienia z Zamawiającym	mb	9,9	0,00	0,00
17	KNR K-58 0101/11	Zabezpieczenie stolarki folią malarską przy wykonywaniu systemu ociepleń ETICS w technologii BOLIX $1,49*2,21*12+2,18*1,54 = 42,872$	m2	42,872	0,00	0,00
18	KNR-W 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	187,129	0,00	0,00
19	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2	187,129	0,00	0,00
				Razem		0,00
				Podatek VAT 23%		0
				Ogółem kosztorys		0,00

Zestawienie robocizny

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	0,68	0,00	
2	Malarze gr.II	r-g	45,241	0,00	
3	Murarze gr.II	r-g	1,88	0,00	
4	Robotnicy	r-g	64,579	0,00	
5	Robotnicy gr.I	r-g	128,254	0,00	
6	Robotnicy gr.II	r-g	12,305	0,00	
7	Tynkarze gr.III	r-g	5,475	0,00	
		Razem	258,414		0,00

Zestawienie materiałów

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,609		
2	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	8		
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,039		
4	Cement portlandzki 35	kg	8,28		
5	drabinka gimnastyczna podwójna h=2,2m	kpl	2		
6	drabinka gimnastyczna podwójna h=2,4m	kpl	4		
7	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	89,288		
8	Farba olejna do gruntowania	dm3	18,525		
9	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	14,996		
10	Folia malarska	m2	53,59		
11	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	66,805		
12	Gips budowlany szpachlowy	kg	123,744		
13	Kolki rozporowe z wkrętem i podkładką	szt	36		
14	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	4		
15	Mydło techniczne	kg	9,075		
16	odbojnice MDF	mb	9,9		
17	Papier ścierny	ark	9,372		
18	Piasek do zapraw	m3	0,22		
19	Preparat gruntujący "Atlas Uni-Grunt"	dm3	86,621		
20	Rozcieńczalnik do lakierów	dm3	6,891		
21	siatka polietylenowa 4,5cmx4,5cm	m2	64,4		
22	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,05		
23	wentylatory fi 200	kpl	2		
24	Woda	m3	0,058		

Zestawienie sprzętu

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Środek transportowy	m-g	1,237	0,00	
2	Wyciąg	m-g	0,825	0,00	
3	Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,375	0,00	
		Razem	2,437		0,00